



© 2011 ÖKOBIT

Individual-Biogasanlage Groß-Gerau/Hessen

TECHNIK	1 Vorgrube, 1 Fermenter, 1 Nachgärer, 1 Gärrestlager, Pumpcontainer, Separation Veredelungskonzept: BHKW, Wärmenutzung Kräutertrocknung
LEISTUNG	Anlagenleistung: 716 kW _{el} + 360 kW _{el} Biogasproduktion/Jahr: 4,4 Mio. Nm ³ Stromproduktion/Jahr: 8,8 Mio. kWh CO ₂ -Einsparung/Jahr: 6.400 t
SUBSTRATE	Nachwachsende Rohstoffe
BETRIEB	Bauzeit: 6 Monate, Baujahr: 2007 Investor/Betreiber: Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH