OEKOBIT GROUP

Biogaseinspeiseanlage BGEA Schillingen: 67,5 – 300 Nm³/h



TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Rohrleitungsbauunternehmen DVGW-GW 301
www.tuv.com ID 9000000188

G 493-1 DVGW CERT



Biogaseinspeiseanlage Schillingen: 67,5 – 300 Nm³/h

Leistungsumfang:

Planung, Bau und Inbetriebnahme
DPu = DPd = 16 bar, Vn = 67,5 – 300 Nm³/h
EMSR-Technik
Programmierung BGEA
LPG-Konditionierung mit 28,7 t Flüssiggastank
Entnahme LPG aus der Flüssig- und Gasphase möglich
Odorierung
Eichrechtliche Gasbeschaffenheitsmessung
Mengen- und Brennwertmessung
Druckregelung

Ausführungszeiten:

Planungsbeginn:	01.09.2023
Auslieferung:	15.04.2024
Inbetriebnahme:	10.06.2024
Abnahme Auftraggeber:	28.06.2024

Projektdaten:

Errichter:	OEKOBIT GmbH
Betreiber:	SWT-Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH
Region:	Rheinland-Pfalz
Land:	Deutschland

www.oekobit-biogas.com



