



© 2013 ÖKOBIT

Biogasanlage Selfkant/Nordrhein-Westfalen

TECHNIK

1 Fermenter, BHKW-Containeranlage, Gasfackelanlage,
Integration des bestehenden Güllekanals sowie des Güllebehälters ins Anlagensystem
Veredelungskonzept: BHKW

LEISTUNG

Anlagenleistung: 75 kW_{el}
Biogasproduktion/Jahr: ca. 321.000 Nm³
Stromproduktion/Jahr: ca. 643.000 kWh
CO₂-Einsparung/Jahr: 446 t

SUBSTRATE

Rindergülle

BETRIEB

Bauzeit: 6 Wochen, Baujahr: 2013
Investor/Betreiber: Gerrit Meuwissen

