



© 2011 ÖKOBIT

## Individualanlage – Abfallvergärung Diessbach/Schweiz

<b>TECHNIK</b>	1 Vorgrube, 1 Fermenter, 1 Nachgärer, 1 Gärrestlager, Pumpcontainer, Separation Veredelungskonzept: BHKW, Wärmenutzung Gewächshaus
<b>LEISTUNG</b>	Anlagenleistung: 250 kW <sub>el</sub> Biogasproduktion/Jahr: 1,0 Mio. Nm <sup>3</sup> Stromproduktion/Jahr: 2,0 Mio. kWh CO <sub>2</sub> -Einsparung/Jahr: 1.500 t
<b>SUBSTRATE</b>	Gülle + Mist + organische Reststoffe
<b>BETRIEB</b>	Bauzeit: 4 Monate, Baujahr: 2011 Investor/Betreiber: BioEnergie Diessbach AG